
BWA_PRZEDMIAR_BUDOWLANY_CZĘŚĆ_BIUROWA

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CZĘŚCI BIUROWEJ
ADRES INWESTYCJI : GDAŃSKA 20
INWESTOR : GALERIA MIEJSKA BWA
ADRES INWESTORA : GDAŃSKA 20
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MICHAŁ CZAJKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Część biurowa parteru					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - przeszklone ścianki z drzwiami - wejście do części biurowej z klatki schodowej wraz z przejściem z klatki do części parkingowej	m ²		
d.1	0354-10 analogia	2.0*3.0<wejście do części biurowej z klatki schodowej> 1.25*3.0<przejście z klatki schodowej do części zewnętrznej garażowe>	m ² m ²	6.000 3.750	
				RAZEM	9.750
3	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	<sufity> 105.9 <ściany>200.5	m ² m ²	105.900 200.500	
				RAZEM	306.400
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	<sufity>105.9	m ²	105.900	
				RAZEM	105.900
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	<ściany>200.5	m ²	200.500	
				RAZEM	200.500
6	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	<sufity>105.9	m ²	105.900	
				RAZEM	105.900
7	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	<ściany>200.5	m ²	200.500	
				RAZEM	200.500
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	<sufity>105.9 <ściany>200.5	m ² m ²	105.900 200.500	
				RAZEM	306.400
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	105.9	m ²	105.900	
				RAZEM	105.900
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	105.9	m ²	105.900	
				RAZEM	105.900
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	105.9	m ²	105.900	
				RAZEM	105.900
12	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych flokowanych	m ²		
d.1	1113-04	105.9	m ²	105.900	
				RAZEM	105.900
13	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych	m ²		
d.1	1104-02	4.5<1szt mur gr. 30cm, 3szt. mur gr. 20cm>	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
14	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.1	1103-01	3*0.9*2.0<pomieszczenia biurowe> 0.9*2.0<gabinet dyrektora>	m ² m ²	5.400 1.800	
				RAZEM	7.200
15	KNNR 7	Ścianki przeszklone na wzór istniejących aluminiowe wewnętrzne z drzwiami z samozamykaczem - EI 30	m ²		
d.1	0503-08	2.0*3.0<wejście do części biurowej z klatki schodowej> 1.25*3.0<przejście z klatki schodowej do części zewnętrznej garażowe>	m ² m ²	6.000 3.750	
				RAZEM	9.750
16	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych z demontażu	m ³		
d.1		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
17	kalk. własna	Wymiana grzejników w części biurowej parteru	kpl		
d.1		5	kpl	5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000